

**PRZEDMIAR ROBÓT NA MODERNIZACJĘ (REMONT) DROGI DOJAZDOWEJ DO  
GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE BUDY ŁAŃCUCKIE, DZIAŁKA NR.EWIDENCYJNY  
2178 i 2209**

Lp.	Kod CPV	Opis robót, obmiar Rodzaj robót	Jedn.	Ilość
<b>1. Roboty przygotowawcze</b> 45100000-8				
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe , wytyczenie trasy drogi wewnętrznej 0,638 km	km	0,638
<b>2. Podbudowy</b> 4233000-9				
2.1	D-04.01.01	Wykonanie koryta pod nawierzchnie gł. 31 cm wraz z transportem na odległość do 3 km, grunt III-IV kat 438,0 mb x 2,8m = 1226,4 m2 200,0 mb x 2,4m = 480,0 m2	m2	1706,40
2.2	D-04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie III-IV kat.	m2	1706,40
2.3	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, grubości 10 cm	m2	1706,40
2.4	D-04.04.00 D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0-63 mmm stabilizowanego mechanicznie grubość 12 cm, kruszywo z odzysku około 45 m3	m2	1706,40
<b>3. Nawierzchnia</b> 45233000-9				
3.1	D-05.02.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia , grubość w-wy po zagęszczeniu 12 cm	m2	1706,40

Sporządził: Krzysztof Droński